

Annexe B – DETAILS QUANTITIF ET ESTIMATIF

LOT 1 - DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) – SOUS-DELEG. UNHCR BASSIKOUNOU

Description	Unite	Quantite
Conduits electriques		
Cable 4x35mm ² CU	Metres	30
Fil de 4mm ²	Rouleaux	5
Fils de 2,5mm ² rouge rigide	Rouleaux	10
Fils de 2,5mm ² bleu rigide	Rouleaux	10
Fils de 2,5mm ² V/J rigide	Rouleaux	6
Cable 3x2,5mm ² CU	Rouleaux	5
Raccordements		
Paquets d'embase	Paquets	5
Paquets de collier colson	Paquets	5
Mètres de goulotte 100/40	Metres	100
Mètres de goulotte 16/25	Metres	200
Accessoires de pose et de raccordement (angles,tés,embouts etc.....)	ENS	1
Source d'alimentation		
Entretien complet groupe 150Kva	Unite	1
Entretien complet groupe 60Kva	Unite	1
Inverseur de source 150 Kva	Unite	1
Inverseur de source 60 Kva	Unite	1
Tableaux electrique		
Tableau de distribution conformément au schemas unifilaires	Unite	2
Coffrets 29X32 apparent	Unite	4
Coffret 15X20 apparent	Unite	4
Boîtiers de raccordement 10X20	Unite	10
Modulaires de 25A	Unite	50
Modulaires de 10A	Unite	50
Disjoncteur Differentiel 63A	Unite	2
Répartiteurs de phase	Unite	4
boîtes de dérivation étanche	Unite	20
Modulaires 4 pôles 63A	Unite	5
Appareillage		
Prises 2 pôles + T	Unite	100
Dismatics	Unite	50
Interrupteurs	Unite	50
Mise a la terre des circuit et appareils		
Forfait	FF	1
Transport et logements		
Forfait	FF	1
Main d'oeuvre		
Forfait	FF	1

LOT 2 - DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) - BUREAU NOUAKCHOTT

Description	Unite	Quantite
Conduits electriques		
Fils de 2,5mm ² rouge rigide	Rouleaux	4
Fils de 2,5mm ² bleu rigide	Rouleaux	4
Fils de 2,5mm ² V/J rigide	Rouleaux	2
Raccordements		
Paquets d'embase	Paquet	1
Paquets de collier	Paquet	1
Mètres de goulotte 100/40	Metres	50
Mètres de goulotte 16/25	Metres	100
Accessoires de pose et de raccordement (angles,tés,embouts etc.....)	ENS	
Tableaux electrique		
Tableau de distribution conformément au schemas unifilaires	Unite	1
Coffrets 29X32 apparent	Unite	4
Disjoncteur Differentiel (Compacte 250A)	Unite	1
Répartiteurs de phase	Unite	2
Mise a la terre des circuit et appareils		
Forfait	FF	1
Main d'oeuvre		
Forfait	FF	1

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) -ANTENNE DE NOUADHIBOU

Description	Unite	Quantite
Conduits electriques		
Fils de 2,5mm ² rouge rigide	Rouleaux	1
Fils de 2,5mm ² bleu rigide	Rouleaux	1
Fils de 2,5mm ² V/J rigide	Rouleaux	1
Raccordements		
Paquets d'embase	Paquet	1
Paquets de collier	Paquet	1
Mètres de goulotte 100/40	Metres	20
Mètres de goulotte 16/25	Metres	50
Accessoires de pose et de raccordement (angles,tés,embouts etc.....)	ENS	1
Tableaux electrique		
Coffrets 29X32 apparent	Unite	1
Mise à la terre des circuit et appareils		
Forfait	FF	1
Transport et logements		
Forfait	FF	1
Main d'oeuvre		
Forfait	FF	1