

ANNEXE D1 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX – LOT 1

N°	Désignations des travaux	U	Qte
1	Installation de chantier par amené et repli matériel	ff	1
2	Menuiserie : Portes en bois		
2.1	Fourniture et pose porte T1 en bois de 80/210	U	3
2.2	Fourniture et pose porte T2 en bois de 90/210	U	1
2.3	Fourniture et pose portes en bois 2 battants 120/210	U	1
3	Modification toilettes intérieur		
	Toilette T1 niveau RDC		
3.1	Extraction des matériaux existants et décapage des carreaux	U	1
	Fourniture et pose de l'ensemble de la plomberie (Tuyaux d'évacuation et d'alimentation, chaises anglaise et accessoires puis lavabos	U	1
	Carreaux sol antidérapants pour toilette	m ²	4.3
	Faïence à hauteur 2.15 dans les toilettes	m ²	16.1
	Plaque de séparation à hauteur de 2.1m en compact HPL avec 2 portes de 70*210	m ²	4.62
	Peinture vinylique sur mur intérieur après travaux préparatoire	m ²	10
	Peinture vinylique sous plafond en 2 couches après travaux préparatoire	m ²	4.2
	Toilette T2 niveau RDC		
3.2	Extraction des matériaux existants et décapage des carreaux	U	1
	Fourniture et pose de l'ensemble de la plomberie (Tuyaux d'évacuation et d'alimentation, chaises anglaise et accessoires puis lavabos	U	1
	Carreaux sol antidérapants pour toilette	m ²	5.9
	Faïence à hauteur 2.15 dans les toilettes	m ²	18.7
	Plaque de séparation à hauteur de 2.1m en compact HPL avec 2 portes de 70*210	m ²	5.3
	Peinture vinylique en 2 couches sur mur intérieur après travaux préparatoire	m ²	10.67
	Peinture vinylique sous plafond en 2 couches après travaux préparatoire	m ²	5.9
	Toilette T3 niveau Étage		
3.3	Extraction des matériaux existants et décapage des carreaux	U	1
	Fourniture et pose de l'ensemble de la plomberie (Tuyaux d'évacuation et d'alimentation, chaises anglaise et accessoires puis lavabos	U	1
	Carreaux sol antidérapants pour toilette	m ²	5.5
	Faïence d'une hauteur de 2.15m dans les toilettes	m ²	18.8
	Plaque de séparation à hauteur de 2.1m en compact HPL avec 2 portes de 70*210	m ²	5.2
	Peinture vinylique sur mur intérieur après travaux préparatoire	m ²	10.2
	Peinture vinylique sous plafond en 2 couches après travaux préparatoire	m ²	5.5