

## ANNEXE B : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF - DEQ

<b>1. TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENT</b>			
<b>N°</b>	<b>Désignation des ouvrages</b>	<b>Unité</b>	<b>Quantité</b>
1.1	Réserve pour des travaux imprévus	ff	1,000
1.2	Fouilles en puits pour semelles isolées	m <sup>3</sup>	0,680
1.3	Remblais provenant des fouilles	m <sup>3</sup>	0,700

<b>2. FONDATIONS</b>			
2.1	Béton de propreté semelles isolées	m <sup>3</sup>	0,070
2.2	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles isolées	m <sup>3</sup>	0,300
2.3	Béton dosé à 250kg/m3 rampe d'accès et perron d'accès	m <sup>3</sup>	1,642

<b>3. STRUCTURE METALLIQUE DU HANGAR</b>			
3.1	Assemblage complet de la structure metallique et accessoires	ff	1,000
	Couverture en tôle type "28G Box Profile (MaxCover)"	m <sup>2</sup>	25,690
3.2	Peinture à huile sur structures metalliques	m <sup>2</sup>	2,280

<b>4. RACCORDEMENT DE LA CONDATIO</b>			
4.1	Raccordements en béton	m <sup>3</sup>	0,610
4.2	Raccordements en briques pleines de 20	m <sup>2</sup>	1,350