

## ANNEXE A- FORMULAIRE D'OFFRE FINANCIERE N° HCR/MRT/BSK/ RFQ/001/2024

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN HANGAR ET CORRECTION LONGRINES FONDATION DESCONTENEUR DEVANT UN CLINIC					
ARRETE A LA SOMME TOTALE DE =					0 MRU
N°	DESIGNATIONS DES OUVRAGES	UNITE	Quantité	Prix unitaire	Montant
<b>1</b>	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENT</b>				<b>0 MRU</b>
1,1	Réserve pour des travaux imprévus	ff	1,000		0 MRU
1,2	Fouilles en puits pour semelles isolées	m <sup>3</sup>	0,680		0 MRU
1,3	Remblais provenant des fouilles	m <sup>3</sup>	0,700		0 MRU
<b>2</b>	<b>FONDATIONS</b>				<b>0 MRU</b>
2,1	Béton de propreté semelles isolées	m <sup>3</sup>	0,070		0 MRU
2,2	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles isolées	m <sup>3</sup>	0,300		0 MRU
2,3	Béton dosé à 250kg/m3 rampe d'accès et perron d'accès	m <sup>3</sup>	1,642		0 MRU
<b>3</b>	<b>STRUCTURE METTALLIQUE DU HANGAR</b>				<b>0 MRU</b>
3,1	Assemblage complet de la structure metallique et accessoires	ff	1,000		0 MRU
3,2	Couverture en tôle type "28G Box Profile (MaxCover)"	m <sup>2</sup>	25,690		0 MRU
3,3	Peinture à huile sur structures metalliques	m <sup>2</sup>	2,280		0 MRU
<b>4</b>	<b>RACCORDEMENTS DE LA FONDATION DES CONTAINEURS</b>				<b>0 MRU</b>
4,1	Raccordements en béton	m <sup>3</sup>	0,610		0 MRU
4,2	Raccordements en briques pleines de 20	m <sup>2</sup>	1,350		0 MRU
<b>TOTAL</b>					<b>0 MRU</b>

**Nom de l'entreprise**

**Nom du responsable**

**Cachet, Date et signature**